

Цены на озеленение

Земляные работы

№	Наименование работ	Ед.изм.	Цена за работы, руб	Примечание
1	Перемещение существующего грунта вручную	куб.м	от 500	
2	Выравнивание завезенного или существующего грунта под газон и посадки	кв.м	от 50	
3	Укрепление склонов георешеткой (формирование склона закрепление георешетки колышками, забивка землей	кв.м	от 400	

Устройство газона

№	Наименование работ	Ед.изм.	Цена за работы, руб	Примечание
1	Устройство посевного газона с однократным поливом прополка газона до первого покоса	кв.м.	от 150	
2	Устройство рулонного газона с однократным поливом	кв.м	от 150	
3	Разгрузка рулонного газона	поддон	от 500	

Посадка растений, сопутствующие работы

№	Наименование работ	Ед.изм.	Цена за работы,руб	Примечание
1	Посадка деревьев высотой от 1 до 3 м (подготовка ям,почвы посадка,установка фиксирующих приспособлений обработка стимуляторами,1 полив	шт	от 450 до 1500	в зависимости от высоты и размера кома дерева
2	Посадка крупномерных деревьев высотой свыше 3 м	шт	договорная	в зависимости от высоты и размера кома дерева
3	Посадка хвойных кустов (подготовка посадочных ям, траншей подготовка почвы, посадка, 1 полив	шт	от 350	
4	Посадка лиственных кустов (подготовка посадочных ям траншей, подготовка почвы посадка, 1 полив	шт	от 300	
5	Посадка многолетних цветов без замены земли	шт	от 75	
6	Посадка однолетних цветов в альпинарий без замены земли	шт	от 50	
7	Посадка однолетних цветов в клумбы без замены земли	кв.м.	от 300	
8	Создание живой изгороди из лиственных кустарников	шт	от 100 до 200	в зависимости от размеров саженцев
9	Создание живой изгороди из хвойных кустарников	шт	от 200 до 300	в зависимости от размеров саженцев
10	Установка бордюрной ленты	п.м.	от 70	
11	Укладка геотекстиля под отсыпку мульчей, крошкой	кв.м.	от 70	
12	Рассыпание мраморной крошки и других сыпучих материалов	мешок	от 100	
13	Рассыпание корой, мульчирование посадок	мешок	от 70	
14	Подготовка почвы под посадку в цветниках	кв.м.	от 100	копка, рыхление, выравнивание

Уход за садом

№	Наименование работ	Ед.изм.	Цена за работы, руб	Примечание
1	Стрижка газона	сотка	от 450	стрижка, сбор травы
2	Стрижка травы (сезонное обслуживание)	сотка	от 300	
3	Полив (сезонное обслуживание)	кв.м	от 5	
4	Прополка газона вручную	сотка	от 400 до 800	в зависимости от засоренности участка
5	Уничтожение сорных трав гербицидами	сотка	от 600	без стоимости материалов
6	Внесение минеральных удобрений на газоне	сотка	от 500	с разведением в воде или поливом
7	Пескование газона	сотка	от 700	без стоимости песка
8	Внесение органических удобрений в газон	сотка	от 700	без стоимости орг. удобрений
9	Мульчирование отдельно стоящих кустарников, деревьев	шт	от 50	
10	Мульчирование растений в группах	кв.м.	от 50	
11	Обрезка одиночных кустарников высотой менее 1 м	шт	от 50	
12	Обрезка одиночных кустарников И от 1 до 2 м	шт	от 100	
13	Обрезка одиночных кустарников И свыше 2 м	шт	от 200	

14	Обрезка кустарников в живой изгороди высотой до 1 м	п.м.	от 50	
15	Обрезка деревьев до 2 м	шт	от 150	
16	Обрезка деревьев от 2 до 3 м	шт	от 300	
17	Обрезка деревьев свыше 3 м	шт	от 450	плюс услуги автовышки
18	Побелка деревьев	шт	от 50	
19	Опрыскивание ядохимикатами кустарников до 1м	шт	от 50	
20	Опрыскивание ядохимикатами кустарников	шт	от 150	
21	Выкорчевка кустарников	шт	от 150	
22	Выкорчевка деревьев	шт	от 1300	
23	Спил деревьев до 3 м	шт	от 300	
24	Спил деревьев от 3 до 5 м	шт	от 500	
25	Прополка цветников	кв.м.	от 40	
26	Рыхление цветников	кв.м.	от 10	

Дополнительные расходы

1	Материалы	Не входят в цену за работы, рассчитываются и указываются в смете
2	Транспортные расходы (расходы на транспорт сотрудников компании)	от 2 до 10 % от стоимости работ (в зависимости от удаленности объекта)
3	Накладные расходы	5 % от стоимости работ
4	Доставка материалов	рассчитывается отдельно по каждому виду материала
5	Работы, оплачиваемые по фактическому выполнению	оплачиваются исходя из фактически выполненных объемов и цены на данный вид работ
	сбор и погрузка мусора	
	вывоз мусора (аренда техники, талон)	
	разбивка участка	
	инвентаризация существующих растений	
	ликвидация больных деревьев и поросли	
	выемка и завоз грунта	
	доставка материалов	

Прайс на благоустройство

Подготовительные работы

№	Наименование	Ед.изм.	Цена,руб	Примечание
1	Сбор и погрузка мусора	камаз	от 2500	
2	Вывоз мусора (аренда техники, талон)	камаз	от 2500	
3	Вынос "вертикальной планировки" в натуру	отметка	от 100	
4	Разбивка участка	чел/час	от 200	
5	Инвентаризация существующих растений	шт	от 50	

Устройство ливневой канализации и дренажа

№	Наименование работ	Ед.изм.	Цена,руб	Примечание
1	Разбивка дренажной трассы с нивелировкой			
2	Закладка дренажной трубы под уклоном выкопка канавы с уклоном, устройство песчаной подушки, укладка геотекстиля засыпка траншеи щебнем	п.м	250-700	цена зависит от от типа грунта (песок, супесь, суглинок, глина)
3	Устройство смотрового колодца (сборка, установка)	шт	от 2000	
4	Выкопка ямы под смотровой колодец (глубиной 3 м, диаметр ямы 2,315 м), засыпка дна ямы щебнем	куб.м	от 500	
5	Устройство закладных труб для последующего монтажа полива и освещения (d=110 мм)	п.м	от 100	
6	Штробление бетонной площадки (в случае ее преждевременного устройства) в зоне автопарковки для прокладки магистральной трубы d=40мм	п.м	от 200	
7	Установка дождеприемника по уровню устройство песчаной подушки, трамбовка заливка бетона по бокам дождеприемник замес бетона	шт.	от 600	

«ЛандшафтПрофи» - дизайн-проекты, 3D-визуализация, ландшафтный дизайн участка "под ключ", водоёмы, фонтаны, системы автополива,

Телефон: +7 (927) 680-05-83 Сайт: <https://landshaftprofi.ru> эл. почта info@landshaftprofi.ru



Устройство мощения из тротуарной плитки на песчаное основание

№	Наименование работ	Ед.изм.	Цена,руб	Примечание
1	Выемка грунта согласно отметкам ВП выравнивание, уплотнение	куб.м	от 500	Наличие строительного мусора, бетона увеличивает стоимость работ
2	Установка тротуарного бордюра на щебень сбоку укрепляем раствором (включая замес раствора вручную)	п.м	от	
3	Укладка геотекстиля, устройство основания из песка, трамбовка, пролив	кв.м	от 150	
4	Укладка тротуарной плитки на цпс просыпка швов	кв.м	от 450	

Устройство мощения из тротуарной плитки на бетонное основание

№	Наименование работ	Ед.изм.	Цена,руб	Примечание
1	Выемка грунта согласно отметкам плана ВП, выравнивание, уплотнение	куб.м	от	
2	Устройство подушки под бетон (устройство песчаной подушки, трамбовка, полив устройство щебеночной подушки трамбовка	кв.м	от 150	
3	Устройство опалубки для бетонного основания (включая опалубку для дождеприемников	п.м	от 70	
4	Замес раствора для бетонного основания вручную	куб.м	от 1500	
5	Устройство бетонного основания армирование, укладка бетона	куб.м	от 3500	
6	Установка бетонных бордюров (включая замес раствора вручную)	п.м	от 200	
7	Укладка тротуарной плитки на цпс просыпка швов	кв.м	от 450	

Устройство мощения из натурального камня на песчаное основание

№	Наименование работ	Ед.изм.	Цена,руб	Примечание
1	Выемка грунта согласно плану ВП выравнивание, уплотнение	куб.м	от 500	
2	Устройство опалубки для песчаной подушки	п.м	от 70	
3	Устройство песчаной подушки, укладка геотекстиля, трамбовка	кв.м	от 150	
4	Укладка натурального камня на цпс, полив просыпка швов	кв.м	от 1100	
5	Цементирование края дорожки из натурального камня раствором (включая замес раствора)	п.м	от 150	

Устройство мощения из натурального камня на бетонное основание

№	Наименование работ	Ед.изм.	Цена,руб	Примечание
1	Выемка грунта на согласно плану ВП выравнивание, уплотнение	куб.м	от 500	
2	Устройство опалубки для бетонного основания	п.м	от 70	
3	Устройство подушки под бетон (устройство песчаной подушки, трамбовка, полив устройство щебеночной подушки, трамбовка)	кв.м	от 150	
4	Замес раствора для бетонного основания вручную	куб.м	от 1500	
5	Устройство бетонного основания армирование, укладка бетона	куб.м	от 3500	
6	Укладка натурального камня на раствор, затирка швов	кв.м	от 1100	
7	Обработка камня обезжиривателем и средством с эффектом "мокрого камня"	кв.м	от 100	

Устройство пошаговой дорожки из натурального камня

№	Наименование работ	Ед.изм.	Цена,руб	Примечание
1	Выемка грунта под каждый камень	куб.м	от 500	
2	Устройство песчаной подушки, устройство щебеночной подушки	кв.м	от 150	
3	Укладка натурального камня на цементный раствор	кв.м	от 1100	
4	Замес цементного раствора вручную	куб.м	от 1500	

Устройство площадки из террасной доски

№	Наименование работ	Ед.изм.	Цена,руб	Примечание
1	Устройство корыта (выемка грунта)	куб.м	от 500	
2	Устройство опалубки для бетонного основания	п.м.	от 70	
3	Устройство подушки из песка и щебня	кв.м	от 150	
4	Замес цементного раствора вручную	куб.м	от 1500	
5	Устройство бетонного основания (уклон 1-2%)	куб.м	от 3500	
6	Укладка лаг на резиновые подкладки монтаж террасной доски	кв.м	от 500	

Устройство дорожки из гравия

№	Наименование работ	Ед.изм.	Цена,руб	Примечание
1	Выкопка котлована, глубина согласно отметкам плана ВП	куб.м	от 500	
2	Установка пластикового бордюра	п.м	от 150	
3	Устройство песчаной подушки, укладка геотекстиля	кв.м	от 150	
4	Устройство отсыпки из щебня или гравия	кв.м	от 150	

Устройство спортивной площадки

№	Наименование работ	Ед.изм.	Цена,руб	Примечание
1	Выкопка котлована согласно отметкам плана ВП	куб.м	от 500	
2	Устройство опалубки для бетонного основания	п.м.	от 70	по необходимости
3	Устройство подушки из песка и бетона трамбовка, укладка геотекстиля	кв.м.	от 150	
4	Замес цементного раствора вручную	куб.м	от 1500	по необходимости
5	Заливка бетонного основания (уклон 0,5%)	куб.м	от 3500	по необходимости
6	Укладка спортивного покрытия	кв.м	от 350	цена будет зависеть от типа покрытия мин цена от 250р. за кв.м

Заливка бетонных конструкций

№	Наименование работ	Ед.изм.	Цена,руб	Примечание
1	Заливка бетона	куб.м	от 3500	
2	Замес раствора вручную	куб.м	от 1500	
3	Устройство опалубки, армирование		договорная	зависит от сложности

«ЛандшафтПрофи» - дизайн-проекты, 3D-визуализация, ландшафтный дизайн участка "под ключ", водоёмы, фонтаны, системы автополива, газоны

Телефон:  +7 (927) 680-05-83 Сайт: <https://landshaftprofi.ru> эл. почта info@landshaftprofi.ru

Устройство
подпорных стенок

№	Наименование работ	Ед.изм.	Цена,руб	Примечание
1	Выкопка котлована согласно отметкам плана ВП	куб.м	от 500	
2	Устройство опалубки для бетонного основания	п.м.	от 70	
3	Устройство подушки под бетон (устройство подушки, трамбовка)	кв.м	от 150	
4	Замес раствора вручную	куб.м.	от 1500	
5	Заливка бетонного фундамента под стенку армирование, укладка бетона	куб.м.	от 3500	
6	Кладка природного камня на раствор с расшивкой швов	куб.м	от 6500	
7	Кладка природного камня без расшивки швов	куб.м.	от 4500	
8	Облицовка подпорной стенки натуральным камнем	кв.м.	от 800	
9	Обработка камня обезжиривателем и средством с эффектом "мокрого камня"	кв.м	от 100	
10	Кладка из кирпича	шт.	от 15	
11	Кладка из кирпича облицовочная	шт.	от 25	

Устройство альпинариев, рокариев

№	Наименование работ	Ед.изм.	Цена,руб	Примечание
1	Завоз (перенос) грунта на участок (с участка) тачками в пределах 30 м	куб.м	от 500	
2	Устройство подушки под альпийскую горку	куб.м	от 500	
3	Устройство альпинария (создание террас перенос камня, заполнение земель)	кв.м	от 1200	
4	Посадка растений в альпинарии			см. раздел Посадка растений

«ЛандшафтПрофи» - дизайн-проекты, 3D-визуализация, ландшафтный дизайн участка "под ключ", водоёмы, фонтаны, системы автополива, газоны

Телефон:  +7 (927) 680-05-83 Сайт: <https://landshaftprofi.ru> эл. почта info@landshaftprofi.ru

Устройство декоративного уличного водоема из бутылкаучуковой пленки

№	Наименование работ	Ед.изм.	Цена,руб	Примечание
1	Разметка контуров и глубины водоема и ручья	кв.м.	от 50	расчетная единица площадь водоема
2	Выкопка котлована согласно отметкам плана ВП	куб.м	от 500	
3	Устройство подушки под водоем (завоз песка, трамбовка)	куб.м	от 550	
4	Устройство водоема из бутылкаучуковой пленки (зачистка склонов, формирование террас, укладка подложки, укладка пленки)	кв.м	от 2000	
5	Декорирование водоема (стенки, берега камнем)	куб.м	от 2000	расчетная единица объем камня
6	Укрепление склонов георешеткой	кв.м.	от 400	по необходимости
7	Устройство водного ручья из пленки	кв.м.	от 2000	
8	Устройство сухого ручья	кв.м.	от 1200	
9	Устройство каскада			договорная

Устройство системы полива

№	Наименование работ	Ед.изм.	Цена,руб	Примечание
1	Разбивка точек вывода	шт	от 100	
2	Земельные работы (выкопка, заковка траншей)	п.м.	от	
3	Монтаж системы автоматического полива	% от ст-ти материалов	от 40	
4	Установка и обвязка насоса		от 4000	

Прайс на проектирование

№ п/п	Чертеж	Цена за чертеж, руб.			
		от 6 до 8 сот	от 8 до 12 соток	от 12 до 20 соток	от 20 до 30 соток
1	Генплан:включает в себя разработку эскизов (2 варианта),цветная печать на формате А3,функциональное зонирование, размещение всех строений, дорожек, мощения,площадок, посадок,водных объектов,горок,малых архитектурных форм.	700 руб. за сотку			
2	Дополнительный эскиз	200 руб. за сотку			
3	Дендроплан + ассортиментная ведомость+посадочный чертеж	500 руб. за сотку			
4	План мощения	от 2000	от 2500	от 3000	от 4000
5	План освещения	от 1000	от 1500	от 2000	от 3000
6	План вертикальной планировки	от 1500	от 2000	от 3000	от 4000
7	План ливневой канализации и дренажа	от 1500	от 2000	от 2500	от 3000
8	План закладных труб	от 500	от 500	от 750	от 1000
9	План автоматического полива	от 2500	от 3000	от 3500	от 4000
10	Разбивочный чертеж	от 1000	от 1500	от 2000	от 2500
11	"Посадка" дома на участок	от 2000			
12	План цветника	от 100 руб/кв.м			
13	Раскладка брусчатки	от 100 руб/ кв.м			
14	Смета	от 1500 руб			

«ЛандшафтПрофи» - дизайн-проекты, 3D-визуализация, ландшафтный дизайн участка "под ключ", водоёмы, фонтаны, системы автополива, газоны

Телефон:  +7 (927) 680-05-83 Сайт: <https://landshaftprofi.ru> эл. почта info@landshaftprofi.ru